

Aide à la pose du fil Deltane

RÉF : FDB200 / RÉF : KTFD200

Temps de montage	Environ 1h à 2 personnes
Étape 1 (Voir illustration en bas de page)	Positionnez les fils tous les 5cm au faîtage puis écartez-les de plus en plus en vous éloignant de la ligne de faîtage (tous les 10, 15 puis 20 cm).
Étape 2	Fixez les fils sur les pignons en faisant 2 ou 3 tours autour de l'arceau puis en terminant par un nœud (ou la pose d'un tendeur Gripple).
Étape 3	Orientez l'extrémité coupée du fil vers l'intérieur de la serre pour ne pas abîmer la bâche

Pour une installation efficace

- Prévoir d'être au moins deux personnes pour les grandes serres (8m et plus)
- Utilisez des tendeurs Gripple pour la tension du câble

